

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana baterii natryskowych i spryskiwacza w obiekcie krytej pływalni  
 ADRES INWESTYCJI : Czarniecka Góra 43  
 INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE  
 ADRES INWESTORA : Czarniecka Góra 43, 26 - 220 Stąporków  
 WYKONAWCA ROBÓT : -  
 ADRES WYKONAWCY : -  
 BRANŻA : instalacyjna (sanitarna)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Hanus  
 DATA OPRACOWANIA : 07.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 07.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 8 0123-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15-20mm - demontaż istniejących baterii i wylewek natryskowych 18	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNNR 8 0123-01	Demontaż istniejącego zestawu natryskowego dezynfekującego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0139-01	Montaż mieszaczy natryskowych o śr. nominalnej Dn15 mm (G 1/2") - nr 35941 z wylewką nr kat. 29301 oraz z płytą maskującą ze stali nierdzewnej 180 x 180 mm z przymiarem montażowym z PVC 18	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 4 0139-08	Montaż zestawu natryskowego (spryskiwacza dezynfekującego) bezdotykowego - do dezynfekcji kończonyn dolnych oraz kół wózka dla osób niepełnosprawnych - nr kat. 52920 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie prac remontowych pomocniczych - naprawa/ uzupełnienie płytek ściennych w miejscach wykonywania robót remontu instalacji c.w.u. (jak wyżej) . - odtworzenie powierzchni do stanu pierwotnego. 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000